

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION" (1ra. vuelta) (Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. el 17 días del mes de Marzo del año 2023, siendo las 12:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION", (2da. vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 09 de Marzo de 2023, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION. (1ra.vuelta)**
- 2.- El día 13 del mes de Marzo del año 2023, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el LCP. José Manuel Castellanos Bustos – Director de Servicios Generales, como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.
- 3.- Con fecha 15 de Marzo del año 2023 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas el siguiente licitante:

- 1.- BEATRIZ MURILLO BERNAL
- 2.- LUIS RICARDO LOPEZ MACIAS
- 3.- RAUL VARGAS CANIZAL
- 4.- GS AMBIENTAL SA DE CV

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes:

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el, LCP. José Manuel Castellanos Bustos – Director de Servicios Generales así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, el Lic. Fausto Azael Gutiérrez Garibay, Representante del consejo de desarrollo agropecuario y agroindustrial de jalisco AC., a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso **LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION".(1ra. vuelta)**

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

RESULTANDO

ASPECTOS TÉCNICOS		LICITANTES							
		BEATRIZ MURILLO BERNAL		LUIS RICARDO LOPEZ MACIAS		RAIVARGAS CANZIANI		GI AMBIENTAL SA DE CV	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
FABRICA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS							
1	1	EN EL INMUEBLE DE CASA HOGAR PARA MUJERES, CON DOMICILIO MANUEL ACUÑA # 2560, COL. LADRON DE GUERRA, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (2,400 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS, INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIPO TRABAJO OFICIAL.							
2	1	ALBAÑILERIA REPARACIÓN DE PRETI, Y ENLARCILLO DE AZOTEA EN MAL ESTADO, CONSTA DE RETIRO DE ENLARCILLO SUELTO, SUSTITUIR CON ENLARCILLO, ENLARCILLO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, DE 2 A 4 CM DE ESPESOR APROX. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUPERFICIE (95.00 m ²).							
3	1	INTERIOR DE IMPERMEABILIZANTE ACILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE A DOS MANOS, SECADO AL TACTO, REALIZANDO TRASLAPES DE 30 CM CON ZAVALETA O PRETI, EXISTENTE, INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA) ESTABLECIDO 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 87%, INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRETA, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRITICOS CON ELASTON CEMENTO ACILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACABADOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLECCIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SUPERFICIE (2,400 m ²), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCC-2010.							
4	1	EN EL INMUEBLE DE LA 1 CON DOMICILIO JUAN DE DIOS BORRERO # 398 COL. SAN JUAN BOSCO GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (740 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIPO TRABAJO OFICIAL.							
5	1	INTERIOR DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPES DE 30 CM CON ZAVALETA O PRETI, EXISTENTE, INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA) ESTABLECIDO 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 87%, INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRETA, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRITICOS CON ELASTON CEMENTO ACILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACABADOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLECCIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SUPERFICIE (740 m ²), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCC-2010.							
6	1	EN EL INMUEBLE DE CENTRO DE DA EDUARDO MONTAÑO, CON DOMICILIO PABLO GUTIERREZ # 378, COL. LA PERLA, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (648 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS, INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIPO TRABAJO OFICIAL.							
7	1	INTERIOR DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPES DE 30 CM CON ZAVALETA O PRETI, EXISTENTE, INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA) ESTABLECIDO 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 87%, INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRETA, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRITICOS CON ELASTON CEMENTO ACILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACABADOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLECCIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SUPERFICIE (648 m ²), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCC-2010.							
8	1	ALBAÑILERIA REPARACIÓN DE PRETI, Y ENLARCILLO DE AZOTEA EN MAL ESTADO, CONSTA DE RETIRO DE ENLARCILLO SUELTO, SUSTITUIR CON ENLARCILLO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, DE 2 A 4 CM DE ESPESOR APROX. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUPERFICIE (95 m ²).							
9	1	EN EL INMUEBLE DEL CAE, CON DOMICILIO EN AV. ALCALDE # 1300, COL. MIRAFLORES, C.P. 46178, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (400 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIPO TRABAJO OFICIAL.							
10	1	INTERIOR DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPES DE 30 CM CON ZAVALETA O PRETI, EXISTENTE, INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA) ESTABLECIDO 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 87%, INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRETA, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRITICOS CON ELASTON CEMENTO ACILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACABADOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLECCIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SUPERFICIE (400 m ²), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCC-2010.							
11	1	EN EL INMUEBLE DE CENTRO DE PAZ Y VIEJES SOLIDARIAS, CON DOMICILIO CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE #264, COL. LA GUADALUPANA, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (470 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS, INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIPO TRABAJO OFICIAL.							
12	1	FABRICANTE A DOS MANOS, SECADO AL TACTO, REALIZANDO TRASLAPES DE 30 CM CON ZAVALETA O PRETI, EXISTENTE, INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA) ESTABLECIDO 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 87%, INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRETA, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRITICOS CON ELASTON CEMENTO ACILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACABADOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLECCIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SUPERFICIE (470 m ²), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCC-2010.							

ASPECTOS ECONÓMICOS		LICITANTES							
		BEATRIZ MURILLO BERNAL		LUIS RICARDO LOPEZ MACIAS		RAIVARGAS CANZIANI		GI AMBIENTAL SA DE CV	
		PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
FABRICA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS							
1	1	EN EL INMUEBLE DE CASA HOGAR PARA MUJERES, CON DOMICILIO MANUEL ACUÑA # 2560, COL. LADRON DE GUERRA, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (2,400 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS, INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIPO TRABAJO OFICIAL.							
2	1	ALBAÑILERIA REPARACIÓN DE PRETI, Y ENLARCILLO DE AZOTEA EN MAL ESTADO, CONSTA DE RETIRO DE ENLARCILLO SUELTO, SUSTITUIR CON ENLARCILLO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, DE 2 A 4 CM DE ESPESOR APROX. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUPERFICIE (95.00 m ²).							
3	1	INTERIOR DE IMPERMEABILIZANTE ACILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE A DOS MANOS, SECADO AL TACTO, REALIZANDO TRASLAPES DE 30 CM CON ZAVALETA O PRETI, EXISTENTE, INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA) ESTABLECIDO 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 87%, INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRETA, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRITICOS CON ELASTON CEMENTO ACILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACABADOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLECCIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SUPERFICIE (2,400 m ²), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCC-2010.							
4	1	EN EL INMUEBLE DE LA 1 CON DOMICILIO JUAN DE DIOS BORRERO # 398 COL. SAN JUAN BOSCO GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (740 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIPO TRABAJO OFICIAL.							
5	1	INTERIOR DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPES DE 30 CM CON ZAVALETA O PRETI, EXISTENTE, INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA) ESTABLECIDO 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 87%, INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRETA, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRITICOS CON ELASTON CEMENTO ACILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACABADOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLECCIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SUPERFICIE (740 m ²), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCC-2010.							
6	1	EN EL INMUEBLE DE CENTRO DE DA EDUARDO MONTAÑO, CON DOMICILIO PABLO GUTIERREZ # 378, COL. LA PERLA, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (648 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS, INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIPO TRABAJO OFICIAL.							
7	1	INTERIOR DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPES DE 30 CM CON ZAVALETA O PRETI, EXISTENTE, INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA) ESTABLECIDO 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 87%, INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRETA, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRITICOS CON ELASTON CEMENTO ACILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACABADOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLECCIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SUPERFICIE (648 m ²), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCC-2010.							
8	1	ALBAÑILERIA REPARACIÓN DE PRETI, Y ENLARCILLO DE AZOTEA EN MAL ESTADO, CONSTA DE RETIRO DE ENLARCILLO SUELTO, SUSTITUIR CON ENLARCILLO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, DE 2 A 4 CM DE ESPESOR APROX. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUPERFICIE (95 m ²).							
9	1	EN EL INMUEBLE DEL CAE, CON DOMICILIO EN AV. ALCALDE # 1300, COL. MIRAFLORES, C.P. 46178, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (400 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIPO TRABAJO OFICIAL.							
10	1	INTERIOR DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPES DE 30 CM CON ZAVALETA O PRETI, EXISTENTE, INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA) ESTABLECIDO 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 87%, INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRETA, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRITICOS CON ELASTON CEMENTO ACILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACABADOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLECCIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SUPERFICIE (400 m ²), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCC-2010.							
11	1	EN EL INMUEBLE DE CENTRO DE PAZ Y VIEJES SOLIDARIAS, CON DOMICILIO CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE #264, COL. LA GUADALUPANA, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (470 m ²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPAO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS, INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIPO TRABAJO OFICIAL.							
12	1	FABRICANTE A DOS MANOS, SECADO AL TACTO, REALIZANDO TRASLAPES DE 30 CM CON ZAVALETA O PRETI, EXISTENTE, INTERPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA) ESTABLECIDO 24 MESES, REFLECTANCIA SOLAR MINIMA 87%, INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRETA, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRITICOS CON ELASTON CEMENTO ACILICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACABADOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLECCIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SUPERFICIE (470 m ²), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCC-2010.							
		SUBTOTAL	570,617.50	SUBTOTAL	607,900.00	SUBTOTAL	607,900.00	SUBTOTAL	599,467.50
		IVA	91,258.80	IVA	97,264.00	IVA	97,264.00	IVA	95,914.80
		TOTAL	661,876.30	TOTAL	705,164.00	TOTAL	705,164.00	TOTAL	695,382.30
		SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL	
		IVA		IVA		IVA		IVA	
		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
Monto adjudicado									

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
 LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION". (1ra. vuelta)

2

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES							
		BEATRIZ MURILLO BERNAL		LUIS RICARDO LOPEZ MACIAS		RAUL VARGAS CANITAL		GS AMBIENTAL SA DE CV	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 2 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X		X		X	
2	ANEXO 3 (PROPUESTA ECONOMICA)	X		X		X		X	
3	ANEXO 4 (CARTA DE PROPOSICIÓN)	X		X		X		X	
4	ANEXO 5 (ACREDITACIÓN) Y DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN	X		X		X		X	
5	ANEXO 6 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES)	X		X		X		X	
6	ANEXO 7 (DECLARACIÓN APORTA CION CINCO AL MILLAR)	X		X		X		X	
7	ANEXOS 8 (MANIFESTO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES)	X		X		X		X	
8	ANEXO 9 (MANIFESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL)	X		X		X		X	
9	ANEXO 10 (MANIFESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES INFONAVIT)	X		X		X		X	
10	ANEXO 11 (IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE)	X		X		X		X	
11	ANEXO 12 (ESTRATIFICACIÓN) OBLIGATORIO PARA PARTICIPANTES MYPIMES	X		X		X		X	
12	ANEXO 13 (MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUNALES)	X		X		X		X	
13	CONSTANCIA DE OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	X		X			X	X	
14	CONSTANCIA DE OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	X			X		X	X	
15	ACUSE DE LA AUTORIZACION DE HACER PÚBLICA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO GENERADO EN EL BUZÓN IMSS (SEÑALADO EN EL NUMERAL 15)	X		X			X	X	
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INFONAVIT		X		X		X	X	
17	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DEL PARTICIPANTE	X		X			X	X	
18	CONSTANCIA DE LA VISITA A LOS DIFERENTES CENTROS DE DIF JAL.	X		X		X			X

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION" (1ra. vuelta)** se resuelve declarar **DESIERTO** toda vez que las propuestas presentadas no cumplen con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en el punto número 7 de las bases,

SEGUNDA.- Al Licitante **GS AMBIENTAL SA DE CV** que no se le adjudico fue porque no presento la Constancia de visitas a los diferentes centros del sistema DIF Jal. Toda vez que era un requisito que se mencionaba en bases

TERCERA.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 13.5 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTA.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria


SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

QUINTA.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal

SEXTA.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 12:20hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



LIC. FAUSTO AZAEL GUTIÉRREZ GARIBAY
REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE JALISCO SC.
INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF JALISCO



LCP. JOSÉ MANUEL CASTELLANOS BUSTOS
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
AREA REQUIRENTE